

MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – 4. SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
ATTIVITA' COMMITTENTE O ALTRI APPALTATORI			
Aspetti generali	Il committente ha cura che il proprio personale operi nel rispetto delle norme di salute e sicurezza senza interferire, fino dove possibile, con il personale esterno.	Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal committente, anche quelle eventualmente comunicate dopo la trasmissione del presente documento, sulle modalità operative e comportamentali da tenere.	
		Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente la cartellonistica e le eventuali delimitazioni già presenti in sede o collocate dal committente o da altre ditte presenti.	
		Divieto assoluto di toccare o utilizzare qualsiasi attrezzatura o impianto o dispositivo non inerenti il lavoro svolto dalla ditta esterna.	
Accesso locali committente		E' fatto divieto al personale dell'appaltatore di accedere ad altri locali che non siano quelli oggetto delle attività svolte per il tempo necessario alle stesse	
Possibile presenza di personale e di ospiti del C.R.A. (attività assistenziali)	Il committente avrà cura di evitare la presenza di suo personale nel corso delle attività della ditta esterna.	L'appaltatore presterà attenzione alla presenza di altre persone nelle aree operative e, in caso di presenza imprevista di ospiti del C.R.A., segnalerà subito il fatto agli addetti.	
Attività svolte dal manutentore	Il committente avrà cura di evitare la effettuazione di operazioni da parte del manutentore nel corso delle attività della ditta esterna.	In caso di interventi urgenti concorderà con il manutentore del committente le modalità di azione.	

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	ASP Ravenna Cervia e Russi – C.R.A. Busignani	
Revisione n° 06	2 agosto 2019	Pagina 55 di 311

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
	In caso di interventi urgenti, il manutentore indicherà le modalità di azione al personale esterno.		
Presenza di veicoli nell'area esterna	<p>Uso di veicoli conformi alle direttive del Codice della Strada, omologati secondo le prescrizioni della legislazione nazionale.</p> <p>Utilizzo del mezzo in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada ed alle norme tecniche della casa costruttrice.</p> <p>Uso dei mezzi consentito solo al personale autorizzato ed in possesso della relativa abilitazione alla guida.</p> <p>Circolazione e parcheggio nel rispetto delle aree previste e dei pedoni.</p> <p>Il committente provvederà a controllare l'accesso ed il passaggio di veicoli in modo da evitare incidenti per il personale della ditta appaltatrice che operi in esterno.</p>	Prestare attenzione durante il passaggio.	
Presenza contemporanea di più ditte esterne (vedasi tabella iniziale)	Il committente ha cura che siano evitate o temporaneamente sospese le attività interferenti di altre ditte esterne che avvengano nello stesso locale o area, o correttamente gestite.	<p>Rispettare le indicazioni del committente e le eventuali delimitazioni o segnalazioni poste dagli altri appaltatori.</p> <p>Prestare attenzione durante l'effettuazione delle attività.</p> <p>Prendere visione sul presente documento della valutazione e delle misure conseguenti per ciascuna delle attività interferenti</p>	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
ANNESI TECNICI COMMITTENTE			
Cucina a gas	<p>Rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti di produzione calore alimentati a gas. Installazione in locali adeguatamente aerati e compartimentati.</p> <p>Impianti di produzione calore e componenti della rete di adduzione del combustibile conformi alla normativa tecnica ed installati a regola d'arte.</p> <p>Presenza di dispositivo che interrompa l'erogazione del gas combustibile in assenza di fiamma o di mancato funzionamento degli impianti di aspirazione.</p> <p>Dispositivo di interruzione del flusso di combustibile in posizione facilmente raggiungibile.</p> <p>Mezzi di estinzione idoneamente segnalati ed adeguati per numero e caratteristiche estinguenti alla potenza termica.</p> <p>Impianto elettrico realizzato a regola d'arte e con grado di protezione adeguato.</p> <p>Presenza di cappa aspirante per il convogliamento dei fumi prodotti nella cottura dei cibi.</p>	<p>Divieto di fumare e di lasciare in deposito qualsiasi tipo di merce all'interno dei locali.</p> <p>Uso corretto delle attrezzature presenti.</p>	
ATTIVITA' APPALTATORE			
Aspetti generali	Il committente ha cura che il proprio personale rispetti la cartellonistica e le eventuali delimitazioni collocate dall'appaltatore	Il personale esterno, nell'esecuzione dei lavori, adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di chiunque sia presente	
Gestione aree di lavoro dell'appaltatore		L'appaltatore deve mantenere pulite ed in ordine le proprie aree di lavoro.	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		<p>L'appaltatore non può ricevere ed immagazzinare materiali senza richiedere al committente la messa a disposizione di un'area e l'autorizzazione per l'utilizzo relativo, a meno che non provveda alla ricezione ed al contestuale utilizzo dei materiali o componenti.</p> <p>L'appaltatore eviterà depositi temporanei di qualsivoglia materiale in aree diverse da quelle concordate con il committente.</p> <p>L'appaltatore deve curare lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di risulta prodotti a seguito delle lavorazioni effettuate, a meno di diversi accordi in fase contrattuale.</p> <p>Ove necessario, è onere dell'appaltatore la richiesta di autorizzazione agli organi competenti per il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, oltre a tutti gli obblighi amministrativi legati alla produzione ed allo smaltimento dei rifiuti stessi.</p> <p>L'appaltatore deve garantire che, nell'esecuzione dei lavori, non vi sia immissione in aria, corpi d'acqua e terreno di prodotti e sostanze inquinanti di qualsiasi genere.</p>	
Uso di attrezzature di lavoro da parte dell'appaltatore	Il committente vieta l'uso non autorizzato di attrezzature di sua proprietà, eccettuate quelle che costituiscono oggetto delle lavorazioni dell'appalto stesso, oppure indicate nel contratto o in altra autorizzazione scritta.	L'appaltatore deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori le proprie attrezzature di lavoro, conformi alle norme di legge (corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti), efficienti, impiegate in maniera corretta,	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
	Il committente garantisce che le proprie attrezzature sono conformi alle normative di legge e tecniche applicabili	sottoposte a regolari verifiche e manutenzione. Le attrezzature ad alimentazione elettrica possono essere utilizzate solo dopo avere verificato la compatibilità delle caratteristiche tecniche (potenza assorbita, tensione necessaria, etc) con l'impianto a cui si intende collegarle; l'uso deve essere conforme alle norme di legge, di buona tecnica ed alle prescrizioni del fabbricante, nonché in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/2008. L'appaltatore utilizzerà le attrezzature di proprietà dell'ente secondo i principi di comune diligenza e le istruzioni del fabbricante, provvedendo direttamente alla necessaria formazione del proprio personale	
Rischi di scivolamento	Rispetto di eventuali temporanei divieti apposti dall'appaltatore nel corso dello svolgimento delle attività	In caso di interventi che prevedano il trattamento della pavimentazione mediante lavaggio o attività similari, che comportino il rischio di scivolamento, per tutto il tempo in cui tale rischio permanga si dovrà segnalare l'inizio dell'area interessata mediante l'apposita cartellonistica mobile. Tutto ciò può essere evitato solo qualora si operi in completa assenza di altre persone, sia dipendenti del committente che da altre aziende presenti, che ospiti del C.R.A., condizione della quale ci si dovrà comunque accertare.	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
Sostanze e preparati pericolosi		<p>Durante l'utilizzo di ogni tipo di sostanza o preparato classificato pericoloso, l'appaltatore seguirà scrupolosamente quanto riportato sull'etichetta e sulle schede di sicurezza, consultando tempestivamente il committente per le modalità operative ed i tempi di effettuazione degli interventi.</p> <p>Non è consentito tenere in deposito sostanze o prodotti classificati pericolosi dalle norme vigenti, all'interno dei locali o aree del committente.</p> <p>Il deposito temporaneo è possibile solo nelle quantità strettamente necessarie all'uso giornaliero. L'uso e la conservazione temporanea di tali prodotti vanno attuati nel rispetto delle norme generali di sicurezza e di quanto previsto dalle relative schede di sicurezza. Tale deposito termina comunque con la giornata lavorativa.</p> <p>Eventuali deroghe al divieto di deposito di sostanze vanno preventivamente concordate; in questo caso il committente metterà a disposizione idoneo locale o area, previa consegna delle schede di sicurezza dei prodotti oppure di dichiarazione che tali prodotti non sono classificati pericolosi dalla normativa in materia.</p> <p>In ogni caso, per i prodotti e le sostanze comunque pericolosi,</p>	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		<p>devono essere rispettate le seguenti procedure:</p> <p>tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati conformemente alle normative vigenti</p> <p>vanno tenute a disposizione le corrispondenti schede di sicurezza</p> <p>i contenitori non in uso devono essere sempre tenuti chiusi</p> <p>l'appaltatore deve disporre di equipaggiamento di emergenza per il contenimento e la pulizia in caso di versamento</p> <p>qualsiasi versamento, indifferentemente dalla quantità, deve essere contenuto e pulito immediatamente;</p> <p>tutti i rifiuti in qualunque modo prodotti dall'uso di sostanze o preparati pericolosi vanno rimossi e smaltiti a cura dell'appaltatore, a meno di accordi contrattuali diversi.</p>	
Movimentazione di materiali		<p>In caso di movimentazione di materiali, il personale curerà lo svolgimento di tali attività evitando qualsiasi possibile incidente ai terzi presenti, operando con la massima cautela e nel rispetto delle ordinarie attività svolte nella sede. Ove opportuno concorderà con il soggetto ospitante che nelle aree oggetto delle attività non vi sia presenza di altre persone.</p>	
Accesso veicoli dell'appaltatore		<p>Il personale esterno potrà accedere con veicoli propri solo ove autorizzato dal committente, e rispetterà</p>	

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		scrupolosamente sia le indicazioni ricevute in merito ad aree e tempi di sosta, sia la segnaletica orizzontale e verticale presente, sia le norme del Codice della strada. In ogni caso la circolazione avverrà con velocità estremamente ridotte, nella salvaguardia dell'incolumità dei pedoni.	
Carico e scarico merci da parte dell'appaltatore		Le operazioni di carico e scarico avverranno esclusivamente nelle aree autorizzate, evitando che tali attività avvengano in aree in pendenza, e comunque mettendo il mezzo in sicurezza ed operando in modo da non pregiudicare l'incolumità dei presenti. Si provvederà a delimitare le aree operative di carico/scarico.	
Versamenti di liquidi		In caso di versamenti di liquidi si procederà all'immediato assorbimento del liquido e, ove permangano rischi di scivolamento, verrà segnalata l'area adeguatamente.	
Collegamenti elettrici		Il personale eviterà collegamenti elettrici provvisori con prese multiple o prolunghe o cavi volanti, se non per le esigenze ed i tempi strettamente necessari per l'effettuazione delle attività, e comunque prendendo adeguati provvedimenti per evitare ogni rischio per i presenti.	